

Objet :

Il s'agit de la création d'une unité de :

« Fabrication de jus de fruits et légumes pressés »

Même si la tradition tunisienne est pour la consommation des boissons gazeuses, les jus de fruits et légumes pressés devraient gagner en parts de marché, compte tenu de l'aspect naturel de leurs compositions.

I-) Terrain et constructions:

- Terrain : **3 000 m2.**
- Bâtiment industriel : **1 000 m2** pour la production, **800 m2** pour le stockage de la matière première, et **500 m2** pour le stockage du produit fini.
- Bâtiments annexes : **80 m2** pour transfo, compresseur, atelier mécanique, etc. et **80 m2** pour l'administration.

II-) Equipements nécessaires :

- Des containers de stockage.
- Matériel de lavage à l'eau chlorée
- Convoyeur au niveau d'un plan de triage (le triage se ferait manuellement)
- Machine de pelage, dénoyauteuse, dé – pulpeuse, et machine d'épluchage
- Machine de découpe (rouleaux d'alimentation, couteaux transversaux et couteaux circulaires pour sorties en tranches ou en cubes)
- Extracteur à froid (presse à bande)
- Raffinage – tamisage
- Echangeurs à faisceaux tubulaires
- Désaérateur
- Stérilisateur
- Remplisseuse
- Elévateur, trémies, pompes et tuyauterie de circulation
- Une chaudière
- Un chariot élévateur et des transpalettes.
- Un transformateur électrique.
- Une bascule.
- Matériel informatique
- Logiciels de gestion.
- Matériel roulant utilitaire.

Fournisseurs :

MANZINI COMACO (Italie)

ROSSI ET CATELLI (Italie)

FLOTTWEG AG (DEUTSCHLAND)

HENRI BIAUGEAUD (France)

III-) Emploi :

L'activité est saisonnière (base de 90 jours en trois postes). Une unité qui produit 400 à 500 litres de jus pressé (fruit ou légume)/h nécessite :

* 1 chef, 2 administratifs et 1 chauffeur,

* 3 agents qualifiés (agents de maîtrise)/ poste de travail soit 9 agents qualifiés,

* 3 exécutants / poste de travail soit 9 exécutants,

Soit au total 22 personnes.

IV-) Matières premières et consommables :

- Agrumes, pommes, fraises, carottes, concombres, etc.(approvisionnement régulier moyennant des contrats avec les producteurs).
- Eau chlorée (lavage)
- Acide ascorbique (anti-oxydant).
- Contenants en carton, verre, métal.
- Eau, énergie électrique et vapeur.

V-) Capacité de production :

Nous considérons une unité qui produit 400 à 600 de litres de jus pressé (fruit ou légume)/h. Cette unité produirait en 3 postes et pendant une saison de 90 jours, 1 000 000 litres de jus pressé.

VI-) Process de fabrication :

Opérations	Explications
Réception tomates fraîches	réception, triage, lavage par jet d'eau chloré.
Lavage, triage	circulation d'eau à contre courant et triage manuel.
Pelage, épluchage.	En amont de la découpe
Découpe	Moyennant des machines à couteaux transversaux et circulaires
Dépulpage et dénoyautage	E cas d'existence de pulpes et noyaux
Extraction à froid	Par des presses à bandes
Chauffe	Chauffage à faisceaux tubulaires
Désaération	Elimination de l'air et des gaz
Stérilisation	Stérilisateur à la sortie du désaérateur
Dosage - Remplissage	remplissage à chaud en contenants

VII-) Le marché et la clientèle :

Les jus de fruits et légumes pressés concernent, en général, la transformation du surplus de récolte. Le taux de croissance moyen de la production de jus de fruits en Tunisie est de l'ordre de 20%.

La clientèle potentielle serait l'hôtellerie, les grossistes et les supermarchés. De tels produits (jus pressés) présentant l'aspect naturel en matière de composition, pourraient aussi bien être commercialisés localement qu'à l'export.

La cible pour la nouvelle unité serait :

- Local : 60%.
- Export : 40%.

VIII-) Produits / Prix :

Les prix unitaires de ventes se situent au niveau de 1.200 dinars à 3.600 / litre (selon le type de jus et la nature de l'emballage). Le prix de vente moyen est de (1.700 dinar / litre).

Le chiffre d'affaires annuel d'une unité de production de «jus pressé (fruit ou légume) » serait d'environ : $1\,000\,000 \times 1\,700 \text{ dinars / Kg (emballé)} = \underline{1\,700\,000 \text{ dinars / an.}}$

IX-) Schéma des investissements :

Schéma d'Investissements et de Financement			
Investissements	Montants	Financement	Montant
Terrain	En location à 3000 dinars / mois	Capital (40%)	460 000
Génie Civil		CMT (60%)	690 000
Aménagement	40 000		
Equipements industriels	760 000		
Equipements informatiques	7 000		
Logiciels	8 000		
Chariot élévateur et transpalettes	45 000		
Matériel utilitaire de transport	70 000		
F.A.D. et A.T. au Démarrage	100 000		
Fonds de roulement	120 000		
Total :	1 150 000		1 150 000

X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité :

Exploitations prévisionnelles						
Désignation	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
C.A. Local	918 000	1 009 800	1 110 780	1 166 319	1 224 635	1 285 867
C.A. Export	612 000	673 200	740 520	777 546	816 423	857 244
Chiffre d'Affaires (Dinars)	1 530 000	1 683 000	1 851 300	1 943 865	2 041 058	2 143 111
Achats d'Approvisionnements Consommés	948 600	1 043 460	1 147 806	1 205 196	1 265 456	1 328 729
Marge sur coût matière	581 400	639 540	703 494	738 669	775 602	814 382
Charges de Personnel	100 939	105 986	111 285	116 850	122 692	128 827
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	179 333	179 333	179 333	141 000	141 000	118 000
Autres Charges d'Exploitation (Y compris loyers)	158 400	170 640	184 104	191 509	199 285	207 449
Total des charges d'exploitation	1 387 272	1 499 419	1 622 529	1 654 555	1 728 433	1 783 004
Résultat d'Exploitation	142 728	183 581	228 771	289 310	312 625	360 107
Charges financières nettes (Tenant compte d'un CMT d'investissement = 690 000 dinars)	81 673	74 291	65 037	54 418	43 983	34 362
Résultat des activités ordinaires Avant Impôt	61 054	109 290	163 735	234 892	268 642	325 744
Impôts sur les bénéfices	10 990	24 044	36 022	51 676	59 101	71 664
Résultat Net de l'Exercice	50 065	85 246	127 713	183 216	209 541	254 081
Cash-Flow	229 398	264 579	307 046	324 216	350 541	372 081

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) serait à 18 % compte tenu du tableau précédent d'exploitations prévisionnelles.

Le « Pay-back » (actualisé ; taux = 9.5 %) est de 4 ans, et 7.5 mois.

XI-) Conseils :

* C'est une unité consommatrice d'énergie. Une optimisation énergétique au niveau de l'étude est recommandée.

* Mettre en place l'ISO 22 000.

* La rentabilité serait meilleure les premières années en choisissant de réaliser le projet dans une zone d'avantages fiscaux et financiers.